

PDF Eraser Free ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Обединение „Водоканал – Торкрет“ ДЗЗД,
(наименование на участника)

представяван от Веска Тодорова Костова – Упълномощен представител
адрес гр.Бургас, бул.Мария Луиза №59, телефон 0888 506 995 факс
електронна поща office@vodokanalstroy.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Улични ВиК мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м”**, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, в пълно съответствие с техническата спецификация и приложеното техническо предложение, като отправяме следното ценово предложение:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 269 506,18 лв. (словом: Двеста шестдесет и девет хиляди петстотин и шест 0,18лева) без ДДС и с включени непредвидени разходи в размер на 5 % или 323 407,42 лв. (словом: Триста двадесет и три хиляди четиристотин и седем 0,42 лева) с ДДС и с включени непредвидени разходи в размер на 5 %, както е формирана като сбор от:

I	“Улични ВиК мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м”	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв.
	1. Стойност за изпълнение на СМР	256 672,55
	2. Непредвидени разходи 5%	12 833,63
	3. Всичко без включен ДДС	269 506,18
	4. Всичко с включен ДДС	323 407,42

II. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата, както следва:

- разход за труд – 3,20лв./ч.ч.
- доставно-складови разходи – 4 процента;
- допълнителни разходи за труд - 79 процента;
- допълнителни разходи за механизацията - 24 процента;
- печалба - 5 процента;

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, т.е., качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР,

предвиждат а и изискванията на Указанията за подготвяне на оферта, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Приложение:

1.Образец № 7.1.- Количествено-стойността сметка;

2.Анализ на цените (свободен текст).

Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на таблицата. При несъответствие между предложените в таблицата единични цени и общата цена, валидна ще бъде сумата от единичните цени, която следва да се счита за офертирана от нас обща цена.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **5 %** от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **6 (шест) календарни месеца** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата за събиране на оферти.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

18/06/2018 г.

Веска Костова

Упълномощен представител

Обединение „Водоканал – Торкрет“ ДЗЗД

ВАЖНО!!! При офертиране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Възложител: Община Бургас - иален и логистичен парк-Бургас" АД
 „Улични Водосток“ от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас – Етап I - Битов канал РР DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал РР DN/ID 400, РР DN/ID 500, РР DN/ID 600, РР DN/ID 800 с обща дължина 435м

Предмет:

Образец № 7.1 към ценово предложение (Приложение №7)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	С М Р	ед.м.	к-во	ед. стойност	обща стойност
Предварително подравняване на терена					
1	Изкоп маш. при 1 ут.усл. на транспорт	м ³	3747,41	4,02	15 064,59
2	Превоз земни почви до 1 км.-за насип	м ³	3044,71	2,32	7 063,73
3	Разриване на з.м. с булдозер при норм.усл. до 40м	м ³	3044,71	0,88	2 679,34
4	Превоз земни почви на депо до 1 км.-изл.земни маси	м ³	702,7	2,32	1 630,26
5	Разриване на з.м. с булдозер при норм.усл. до 40м-изл.земни маси	м ³	702,7	0,88	618,38
Битова и дъждовна канализации					
6	Изкоп маш. при 1 ут.усл. на транспорт	м ³	2741,23	4,02	11 019,74
7	Изкоп ръчен,укр. с огр.ш. в з.п., 1.21<B<4м, H<2м	м ³	502,25	18,87	9 477,46
8	Изкоп ръчен,укр. с огр.ш. в з.п., 1.21<B<4м, 2.01<H<4м	м ³	183,06	28,76	5 264,81
9	Прехвърляне з.п. ръчно	м ³	183,06	5,81	1 063,58
10	Натоварване з.п. с багер на транспорт	м ³	685,31	2,63	1 802,37
11	Превоз земни почви на депо до 1 км.	м ³	3426,54	2,32	7 949,57
12	Разриване на з.м. с булдозер при норм.усл. до 40м	м ³	3426,54	0,88	3 015,36
13	Монтаж и демонтаж на мет.инвентарно укрепване тип кутия	м ²	4680,98	3,61	16 898,34
14	Доставка на дренажна фракция 4/22 на врем.депо	м ³	1108,71	24,37	27 019,26
15	Доставка на пясък на врем.депо	м ³	199,42	19,92	3 972,45
16	Натоварване инертни материали за подложка и засипване с багер на транспорт на депо	м ³	1308,13	2,63	3 440,38
17	Превоз инертни материали за подложка и засипване от депо до 1 км.	м ³	1308,13	2,32	3 034,86
18	Направа на подложка от дренажна фракция 4/22	м ³	251,12	12,94	3 249,49
19	Обратно засипване с уплътняване до 30 см над теме тръба с дренажна фракция 4/22	м ³	857,59	10,12	8 678,81
20	Обратно засипване с уплътняване до 1.65м под кота нивелета с пясък	м ³	199,42	1,96	390,86
21	Натоварване з.п. с багер на транспорт за засипване	м ³	1916,07	2,63	5 039,26
22	Превоз земни почви от депо до 1 км за засипване	м ³	1916,07	2,32	4 445,28
23	Обратен насип със земни почви с уплътняване	м ³	1916,07	1,96	3 755,50
24	Доставка и монтаж на ПП тръби OD315 SN8	м	421	30,00	12 630,00
25	Доставка и монтаж на ПП тръби ID400 SN8	м	116,3	92,18	10 720,53
26	Доставка и монтаж на ПП тръби ID500 SN8	м	107	78,72	8 423,04
27	Доставка и монтаж на ПП тръби ID600 SN8	м	94,7	109,77	10 395,22
28	Доставка и монтаж на ПП тръби ID800 SN8	м	117,1	189,54	22 195,13
29	Направа на РШ ф1000 Н до 3м за тръби OD315	бр	8	1 076,73	8 613,84
30	Направа на РШ ф1000 Н до 3м за тръби ID400, ID500	бр	5	1 121,95	5 609,75
31	Направа на РШ ф1200 Н до 3м за тръби ID600	бр	2	1 472,10	2 944,20
32	Направа на РШ ф1500 Н до 3м за тръби ID800	бр	2	2 044,12	4 088,24
33	Видеоинспекция на канализация	м	856,10	3,94	3 373,03
34	Направа на кладенец за водочерпене от ПП тръби ID600 Н=3.5м	бр	1	384,20	384,20
35	Монтаж и демонтаж врем.тласкател	м	9,00	10,89	98,01
36	Водочерпене	мсм	198,00	104,16	20 623,68
ОБЩО ЗА ОБЕКТА:					256 672,55
Непредвидени разходи до 5%:					12 833,63
Обща за обекта с НР до 5%:					269 506,18
ДС 20%:					53 901,24
ИЧКО:					323 407,42

Участник:

Веска Костова - Упълномощен

3709-KO3

Възложител: "Индустириален и логистичен парк-Бургас" АД

Предмет:

„Улични Вир-мрежи от р.т. 575 – р.т. 576 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м”

АНАЛИЗИ

Изкоп маш. при 1 ут.усл. на транспорт 01-04025

I. Механизация									
багер	0,00881	мсм / м ³	x	305,00	лв / мсм	=	2,69	лв / м ³	
булдозер	0,00201	мсм / м ³	x	200,00	лв / мсм	=	0,40	лв / м ³	
							3,09	лв / м ³	
доп. разходи - механизация				24%		=	0,74	лв / м ³	
							всичко	3,83	лв / м ³
печалба				5%		=	0,19	лв / м ³	
							всичко с печалба	4,02	лв / м ³

Превоз земни почви до 1 км.-за насип

I. Механизация									
самосвал	0,01780	мсм / м ³	x	100,00	лв / мсм	=	1,78	лв / м ³	
доп. разходи - механизация				24%		=	0,43	лв / м ³	
							всичко	2,21	лв / м ³
печалба				5%		=	0,11	лв / м ³	
							всичко с печалба	2,32	лв / м ³

Разриване на з.м. с булдозер при норм.усл. до 40м 01-04063

I. Механизация									
булдозер	0,00340	мсм / м ³	x	200	лв / мсм	=	0,68	лв / м ³	
доп. разходи - механизация				24%		=	0,16	лв / м ³	
							всичко	0,84	лв / м ³
печалба				5%		=	0,04	лв / м ³	
							всичко с печалба	0,88	лв / м ³

Превоз земни почви на депо до 1 км.-изл.земни маси

I. Механизация									
самосвал	0,01780	мсм / м ³	x	100,00	лв / мсм	=	1,78	лв / м ³	
доп. разходи - механизация				24%		=	0,43	лв / м ³	
							всичко	2,21	лв / м ³
печалба				5%		=	0,11	лв / м ³	
							всичко с печалба	2,32	лв / м ³

Разриване на з.м. с булдозер при норм.усл. до 40м-изл.земни маси 01-04063

I. Механизация									
булдозер	0,00340	мсм / м ³	x	200	лв / мсм	=	0,68	лв / м ³	
доп. разходи - механизация				24%		=	0,16	лв / м ³	
							всичко	0,84	лв / м ³
печалба				5%		=	0,04	лв / м ³	
							всичко с печалба	0,88	лв / м ³

Изкоп маш. при 1 ут.усл. на транспорт 01-04025

I. Механизация									
багер	0,00881	мсм / м ³	x	305,00	лв / мсм	=	2,69	лв / м ³	
булдозер	0,00201	мсм / м ³	x	200,00	лв / мсм	=	0,40	лв / м ³	
							3,09	лв / м ³	
доп. разходи - механизация				24%		=	0,74	лв / м ³	
							всичко	3,83	лв / м ³
печалба				5%		=	0,19	лв / м ³	
							всичко с печалба	4,02	лв / м ³

Изкоп ръчен,укр. с огр.шир. в з.п.,1.21<B<4м,Н<2м 01-01039

I. Труд	3,139	чч / м ³	x	3,20	лв / чч	=	10,04	лв / м ³	
доп. разходи - труд				79%		=	7,93	лв / м ³	
							всичко	17,97	лв / м ³
печалба				5%		=	0,90	лв / м ³	
							всичко с печалба	18,87	лв / м ³

PDF Eraser Free

Монтаж ръчен, укр. с огр. шир. в з.п., 1.21<B<4м, 2.01<H<4м

01-01040

I. Труд	4,78	чч / м ³	x	3,20	лв / чч	=	15,30	лв / м ³
доп. разходи - труд				79%		=	12,09	лв / м ³
							всичко	= 27,39 лв / м ³
печалба				5%		=	1,37	лв / м ³
							всичко с печалба	= 28,76 лв / м ³

Прехвърляне з.п. ръчно

01-01053

I. Труд	0,966	чч / м ³	x	3,20	лв / чч	=	3,09	лв / м ³
доп. разходи - труд				79%		=	2,44	лв / м ³
							всичко	= 5,53 лв / м ³
печалба				5%		=	0,28	лв / м ³
							всичко с печалба	= 5,81 лв / м ³

Натоварване з.п. с багер на транспорт

01-04031

I. Механизация								
багер	0,00570	мсм / м ³	x	305,00	лв / мсм	=	1,74	лв / м ³
булдозер	0,00140	мсм / м ³	x	200,00	лв / мсм	=	0,28	лв / м ³
								2,02 лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,48	лв / м ³
							всичко	= 2,50 лв / м ³
печалба				5%		=	0,13	лв / м ³
							всичко с печалба	= 2,63 лв / м ³

Превоз земни почви на депо до 1 км.

I. Механизация								
самосвал	0,01780	мсм / м ³	x	100,00	лв / мсм	=	1,78	лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,43	лв / м ³
							всичко	= 2,21 лв / м ³
печалба				5%		=	0,11	лв / м ³
							всичко с печалба	= 2,32 лв / м ³

Разриване на з.м. с булдозер при норм. усл. до 40м-изл. земни маси

01-04063

I. Механизация								
булдозер	0,00340	мсм / м ³	x	200	лв / мсм	=	0,68	лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,16	лв / м ³
							всичко	= 0,84 лв / м ³
печалба				5%		=	0,04	лв / м ³
							всичко с печалба	= 0,88 лв / м ³

Монтаж и демонтаж на мет. инвентарно укрепване тип кутия

I. Труд	0,13968	чч / м ²	x	3,20	лв / чч	=	0,45	лв / м ²
доп. разходи - труд				79%		=	0,36	лв / м ²
								0,81 лв / м ²

II. Механизация								
багер	0,00436	мсм / м ²	x	305,00	лв / мсм	=	1,33	лв / м ²
мет. инв. укрепване Н до 4м L=16м	0,01323	мсм / м ²	x	60,00	лв / мсм	=	0,79	лв / м ²
								2,12 лв / м ²
доп. разходи - механизация				24%		=	0,51	лв / м ²
								2,63 лв / м ²
							всичко	= 3,44 лв / м ²
печалба				5%		=	0,17	лв / м ²
							всичко с печалба	= 3,61 лв / м ²

Доставка на дренажна фракция 4/22 на врем. депо

I. Материали								
дрен. фр. 4/22 с превоз	1,12	м ³ / м ³	x	20,72	лв / м ³	=	23,21	лв / м ³
печалба				5%		=	1,16	лв / м ³
							всичко с печалба	= 24,37 лв / м ³

Доставка на пясък на врем. депо

I. Материали								
пясък с превоз	1,12	м ³ / м ³	x	16,94	лв / м ³	=	18,97	лв / м ³
печалба				5%		=	0,95	лв / м ³
							всичко с печалба	= 19,92 лв / м ³

Натоварване инертни материали за подложка и засипване с багер на транспорт на депо

I. Механизация
багер
бульдозер

доп. разходи - механизация

Превоз инертни материали за подложка и засипване от депо до 1 км.

доп. расходы - механизация

Направа на подложка от дренажна фракция 4/22

05-01006

доп. разходи - труд

Обратно засипване с уплътняване до 30 см над теме тръба с дренажна фракция 4/22

Обратно засипване ръчно на тесни изкопи

01-01059

доп. разходи - труд

Уплътняване з.п. с ръчна трамбовка

01-01060

доп. разходи - труд

Обратно засипване с уплътняване до 1.65м под кота нивелета с пясък

Обратно засипване машинно

01-04063'

доп. разходи - механизация

Уплътняване с пневматична трамбовка

01-01061

доп. расходы - труд

II. Механизация

пневм.трамбовка

доп. разходи - механизация

печалба

Натоварване з.п. с багер на транспорт за засипване

01-04031

I. Механизация

багер	0,00570	мсм / м ³	х	305,00	лв / мсм	=	1,74	лв / м ³
бульдозер	0,00140	мсм / м ³	х	200,00	лв / мсм	=	0,28	лв / м ³
							2,02	лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,48	лв / м ³
					всичко	=	2,50	лв / м ³
печалба				5%		=	0,13	лв / м ³
					всичко с печалба	=	2,63	лв / м ³

Превоз земни почви от депо до 1 км за засипване

I. Механизация								
самосвал	0,01780	мсм / м ³	х	100,00	лв / мсм	=	1,78	лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,43	лв / м ³
					всичко	=	2,21	лв / м ³
печалба				5%		=	0,11	лв / м ³
				всичко с печалба		=	2,32	лв / м ³

Обратен насип със земни почви с уплътняване

Обратно засипване машинно

01-04063'

I. Механизация								
бульдозер	0,00340	мсм / м ³	х	200	лв / мсм	=	0,68	лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,16	лв / м ³
					всичко	=	0,84	лв / м ³
печалба				5%		=	0,04	лв / м ³
				всичко с печалба		=	0,88	лв / м ³

Уплътняване с пневматична трамбовка

01-01061

I. Труд	0,140	чч / м ³	х	3,20	лв / чч	=	0,45	лв / м ³
доп. разходи - труд				79%		=	0,36	лв / м ³
							<u>0,81</u>	лв / м ³

II. Механизация								
пневм.трамбовка	0,0035	мсм / м ³	х	50,00	лв / мсм	=	0,18	лв / м ³
доп. разходи - механизация				24%		=	0,04	лв / м ³
							0,22	лв / м ³
					всичко	=	1,03	лв / м ³
печалба				5%		=	0,05	лв / м ³
					всичко с печалба	=	1,08	лв / м ³
					ОБЩО	=	1,96	лв / м ³

Доставка и монтаж на ПП тръби OD315 SN8

05-04008'

I. Труд	0,731	чч / м	x	3,20 лв / чч	=	2,34 лв / м
доп. разходи - труд				79%	=	<u>1,85 лв / м</u>
						4.19 лв / м

II. Материали							
ПП тръби OD315	1,010	м / м	х	20,19	лв / м	=	20,39 лв / м
ДСР				4%		=	<u>0,82</u> лв / м
Общо материали							21,21 лв / м

II. Механизация	0,008	мсм / м	x	320,00	лв / мсм	=	2,56	лв / м
автокран				24%		=	0,61	лв / м
доп. разходи - механизация						=	3,17	лв / м
					всичко	=	28,57	лв / м
печалба				5%		=	1,43	лв / м
				всичко с печалба		=	30,00	лв / м

Доставка и монтаж на ПП тръби ID400 SN8

05-04010'

I. Труд	0,985	чч / м	x	3,20 лв / чч	=	3,15 лв / м
доп. разходи - труд				79%	=	<u>2,49 лв / м</u>
						5,64 лв / м

[illegible]

автокран	0,010	мсм / м	х	320,00	лв / мсм	=	3,20	лв / м
доп. разходи - механизаци				24%		=	0,77	лв / м
						=	3,97	лв / м

печалба PDF Eraser Free

всичко	=	87,79	лв / м
5%	=	4,39	лв / м
всичко с печалба	=	92,18	лв / м

Доставка и монтаж на ПП тръби ID500 SN8

05-04012'

I. Труд	1,144	чч / м	x	3,20	лв / чч	=	3,66	лв / м
доп. разходи - труд				79%		=	2,89	лв / м
							6,55	лв / м

II. Материали								
ПП тръби ID500	1,010	м / м	x	59,84	лв / м	=	60,44	лв / м
ДСР				4%		=	2,42	лв / м
общо материали							62,86	лв / м

II. Механизация								
автокран	0,014	мсм / м	x	320,00	лв / мсм	=	4,48	лв / м
доп. разходи - механизация				24%		=	1,08	лв / м
						=	5,56	лв / м

всичко = 74,97 лв / м

печалба				5%		=	3,75	лв / м
				всичко с печалба	=		78,72	лв / м

Доставка и монтаж на ПП тръби ID600 SN8

05-04013'

I. Труд	1,517	чч / м	x	3,20	лв / чч	=	4,85	лв / м
доп. разходи - труд				79%		=	3,83	лв / м
							8,68	лв / м

II. Материали								
ПП тръби ID600	1,010	м / м	x	84,46	лв / м	=	85,30	лв / м
ДСР				4%		=	3,42	лв / м
общо материали							88,72	лв / м

II. Механизация								
автокран	0,018	мсм / м	x	320,00	лв / мсм	=	5,76	лв / м
доп. разходи - механизация				24%		=	1,38	лв / м
						=	7,14	лв / м

всичко = 104,54 лв / м

печалба				5%		=	5,23	лв / м
				всичко с печалба	=		109,77	лв / м

Доставка и монтаж на ПП тръби ID800 SN8

05-05002"

I. Труд	2,420	чч / м	x	3,20	лв / чч	=	7,74	лв / м
доп. разходи - труд				79%		=	6,11	лв / м
							13,85	лв / м

II. Материали								
ПП тръби ID800	1,010	м / м	x	148,47	лв / м	=	149,95	лв / м
ДСР				4%		=	6,00	лв / м
общо материали							155,95	лв / м

II. Механизация								
автокран	0,027	мсм / м	x	320,00	лв / мсм	=	8,64	лв / м
доп. разходи - механизация				24%		=	2,07	лв / м
						=	10,71	лв / м

всичко = 180,51 лв / м

печалба				5%		=	9,03	лв / м
				всичко с печалба	=		189,54	лв / м

Направа на РШ ф1000 Н до 3м за тръби OD315

05-28002a

I. Труд	18,900	чч / бр	x	3,20	лв / чч	=	60,48	лв / бр
доп. разходи - труд				79%		=	47,78	лв / бр
							108,26	лв / бр

II. Материали								
КРШ за РШ ф1000	1	бр / бр	x	104,33	лв / бр	=	104,33	лв / бр
бет.гивни ф1000/700	3	бр / бр	x	65,42	лв / бр	=	196,26	лв / бр
бет.гивни ф1000/350		бр / бр	x	42,33	лв / бр	=	0,00	лв / бр

ст.бет.дъно за РШ ф1000	1	бр / бр	x	149,29	лв / бр	=	149,29	лв / бр
H=0.85м								

чуг.стъпала	9	бр / бр	x	5,50	лв / бр	=	49,50	лв / бр
-------------	---	---------	---	------	---------	---	-------	---------

чуг. капак	1	бр / бр	x	142,00	лв / бр	=	142,00	лв / бр
------------	---	---------	---	--------	---------	---	--------	---------

рот.муфа за вграждане	2	бр / бр	x	25,63	лв / бр	=	51,26	лв / бр
-----------------------	---	---------	---	-------	---------	---	-------	---------

OD315								
цимент	103	кг / бр	x	0,24	лв / кг	=	24,72	лв / бр

пясък	0,380	м ³ / бр	x	31,50	лв / м ³	=	11,97	лв / бр
-------	-------	---------------------	---	-------	---------------------	---	-------	---------

вода	0,100	м ³ / бр	x	2,00	лв / м ³	=	0,20	лв / бр
бетон за кюне	0,250	м ³ / бр	x	95,00	лв / м ³	=	23,75	лв / бр
						=	753,28	лв / бр
ДСР	794,820	лв / бр	x	4%		=	31,79	лв / бр
						=	785,07	лв / бр

III. Механизация								
автокран	0,333	мсм / бр	x	320,00	лв / мсм	=	106,56	лв / бр
доп. разходи - механизация				24%		=	25,57	лв / бр
							132,13	лв / бр
					всичко	=	1025,46	лв / бр
печалба				5%		=	51,27	лв / бр
					всичко с печалба	=	1076,73	лв / бр

Направа на РШ ф1000 Н до 3м за тръби ID400, ID500
05-28002a

I. Труд	18,900	чч / бр	x	3,20	лв / чч	=	60,48	лв / бр
доп. разходи - труд				79%		=	47,78	лв / бр
							108,26	лв / бр
II. Материали								
КРШ за РШ ф1000	1	бр / бр	x	104,33	лв / бр	=	104,33	лв / бр
бет.гивни ф1000/700	2	бр / бр	x	65,42	лв / бр	=	130,84	лв / бр
бет.гивни ф1000/350	1	бр / бр	x	42,33	лв / бр	=	42,33	лв / бр
ст.бет.дъно за РШ ф1000	1	бр / бр	x	170,83	лв / бр	=	170,83	лв / бр
H=1м								
чуг.стъпала	9	бр / бр	x	5,50	лв / бр	=	49,50	лв / бр
чуг. капак	1	бр / бр	x	142,00	лв / бр	=	142,00	лв / бр
рот.муфа за вграждане ID500	2	бр / бр	x	44,69	лв / бр	=	89,38	лв / бр
цимент	103	кг / бр	x	0,24	лв / кг	=	24,72	лв / бр
пясък	0,380	м ³ / бр	x	31,50	лв / м ³	=	11,97	лв / бр
вода	0,100	м ³ / бр	x	2,00	лв / м ³	=	0,20	лв / бр
бетон за кюне	0,300	м ³ / бр	x	95,00	лв / м ³	=	28,50	лв / бр
						=	794,60	лв / бр
ДСР	838,340	лв / бр	x	4%		=	33,53	лв / бр
						=	828,13	лв / бр

III. Механизация								
автокран	0,333	мсм / бр	x	320,00	лв / мсм	=	106,56	лв / бр
доп. разходи - механизация				24%		=	25,57	лв / бр
							132,13	лв / бр
					всичко	=	1068,52	лв / бр
печалба				5%		=	53,43	лв / бр
					всичко с печалба	=	1121,95	лв / бр

Направа на РШ ф1200 Н до 3м за тръби ID600
05-280026

I. Труд	18,900	чч / бр	x	3,20	лв / чч	=	60,48	лв / бр
доп. разходи - труд				79%		=	47,78	лв / бр
							108,26	лв / бр
II. Материали								
КРШ за РШ ф1200	1	бр / бр	x	190,50	лв / бр	=	190,50	лв / бр
бет.гивни ф1200/750	2	бр / бр	x	195,83	лв / бр	=	391,66	лв / бр
ст.бет.дъно за РШ ф1200	1	бр / бр	x	271,67	лв / бр	=	271,67	лв / бр
чуг.стъпала	9	бр / бр	x	5,50	лв / бр	=	49,50	лв / бр
чуг. капак	1	бр / бр	x	142,00	лв / бр	=	142,00	лв / бр
цимент	103	кг / бр	x	0,24	лв / кг	=	24,72	лв / бр
пясък	0,380	м ³ / бр	x	31,50	лв / м ³	=	11,97	лв / бр
вода	0,100	м ³ / бр	x	2,00	лв / м ³	=	0,20	лв / бр
бетон за кюне	0,340	м ³ / бр	x	95,00	лв / м ³	=	32,30	лв / бр
						=	1114,52	лв / бр
ДСР	1177,240	лв / бр	x	4%		=	47,09	лв / бр
						=	1161,61	лв / бр

III. Механизация								
автокран	0,333	мсм / бр	x	320,00	лв / мсм	=	106,56	лв / бр
доп. разходи - механизация				24%		=	25,57	лв / бр
							132,13	лв / бр
					всичко	=	1402,00	лв / бр
печалба				5%		=	70,10	лв / бр
					всичко с печалба	=	1472,10	лв / бр

Направа на РШ ф1500 Н до 3м за тръби ID800

05-28002в

I. Труд	18,900	чч / бр	x	3,20	лв / чч	=	60,48	лв / бр
доп. разходи - труд				79%		=	47,78	лв / бр
							108,26	лв / бр
II. Материали								
КРШ за РШ ф1500	1	бр / бр	x	245,83	лв / бр	=	245,83	лв / бр
бет.гривни ф1500/550	3	бр / бр	x	223,00	лв / бр	=	669,00	лв / бр
ст.бет.дъно за РШ ф1500	1	бр / бр	x	427,50	лв / бр	=	427,50	лв / бр
H=1.3м								
чуг.стъпала	9	бр / бр	x	5,50	лв / бр	=	49,50	лв / бр
чуг. капак	1	бр / бр	x	142,00	лв / бр	=	142,00	лв / бр
цимент	103	кг / бр	x	0,24	лв / кг	=	24,72	лв / бр
пясък	0,380	м ³ / бр	x	31,50	лв / м ³	=	11,97	лв / бр
вода	0,100	м ³ / бр	x	2,00	лв / м ³	=	0,20	лв / бр
бетон за кюне	0,700	м ³ / бр	x	95,00	лв / м ³	=	66,50	лв / бр
						=	1637,22	лв / бр
ДСР	1729,250	лв / бр	x	4%		=	69,17	лв / бр
							1706,39	лв / бр

III. Механизация								
автокран	0,333	мсм / бр	x	320,00	лв / мсм	=	106,56	лв / бр
доп. разходи - механизация				24%		=	25,57	лв / бр
							132,13	лв / бр
					всичко	=	1946,78	лв / бр
печалба				5%		=	97,34	лв / бр
					всичко с печалба	=	2044,12	лв / бр

Видеоинспекция на канализация

I. Труд	0,200	чч / м	x	3,20	лв / чч	=	0,64	лв / м
доп. разходи - труд				79%		=	0,51	лв / м
							1,15	лв / м

II. Механизация								
видеолаборатория	0,0050	мсм / м	x	420,00	лв / мсм	=	2,10	лв / м
доп. разходи - механизация				24%		=	0,50	лв / м
							2,60	лв / м
					всичко	=	3,75	лв / м
печалба				5%		=	0,19	лв / м
					всичко с печалба	=	3,94	лв / м

Направа на кладенец за водочерпене от ПП тръби ID600 H=3.5м

Доставка и монтаж на ПП тръби ID600 SN8

05-04013'								
I. Труд	1,517	чч / м	x	3,20	лв / чч	=	4,85	лв / м
доп. разходи - труд				79%		=	3,83	лв / м
							8,68	лв / м
II. Материали								
ПП тръби ID600	1,010	м / м	x	84,46	лв / м	=	85,30	лв / м
ДСР				4%		=	3,42	лв / м
общо материали							88,72	лв / м
II. Механизация								
автокран	0,018	мсм / м	x	320,00	лв / мсм	=	5,76	лв / м
доп. разходи - механизация				24%		=	1,38	лв / м
						=	7,14	лв / м
					всичко	=	104,54	лв / м
печалба				5%		=	5,23	лв / м
					всичко с печалба	=	109,77	лв / м
за 1 бр.кладенец	3,500	м / бр	x	109,77	лв / м	=	384,20	лв / бр

Монтаж и демонтаж временен тласкател

Монтаж временен тласкател с фланшови връзки Ф150

05-02004								
I. Труд	0,389	чч / м	x	3,20	лв / чч	=	1,24	лв / м
доп. разходи - труд				79%		=	0,98	лв / м
							2,22	лв / м
II. Материали - Lтр=6 м								
ст.тръби ф150	1,000	м / м	x	58,09	лв / м	=	58,09	лв / м
фланец 150	0,333	бр / м	x	26,10	лв / бр	=	8,69	лв / м
гум.упл.фл.вр. Ф150	0,160	бр / м	x	1,40	лв / бр	=	0,22	лв / м
болтове 16/90	1,330	бр / м	x	0,82	лв / бр	=	1,09	лв / м
гайки M16	1,330	бр / м	x	0,20	лв / бр	=	0,27	лв / м
						=	68,36	лв / м
ДСР				4%		=	2,74	лв / м

общо материали
при изграждането:

PDF Eraser Free

71,10 лв / м :

12

71,10 лв / м

= 5,93 лв / м

всичко = 8,15 лв / м

= 0,41 лв / м

5%
всичко с печалба = 8,56 лв / м

печалба

Демонтаж временен тласкател с фланшови връзки Ф150

05-02004

0,389 чч / м х

3,20 лв / чч = 1,24 лв / м

79% = 0,98 лв / м

всичко = 2,22 лв / м

доп. разходи - труд

5% = 0,11 лв / м

печалба

всичко с печалба = 2,33 лв / м

ОБЩО = 10,89 лв / м

Водочерпене

I. Механизация

1,000 мсм / мсм х

20,00 лв / мсм = 20,00 лв / мсм

помпа

1,000 мсм / мсм х

60,00 лв / мсм = 60,00 лв / мсм

ел.станция до 30 kW

80,00 лв / мсм

24% = 19,20 лв / мсм

доп. разходи - механизация

всичко = 99,20 лв / мсм

5% = 4,96 лв / мсм

печалба

всичко с печалба = 104,16 лв / мсм

Участник:

Веска Костова - Уп

/име, позиция, подписи печат