

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа", на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП

Ви предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС 1: В Количествена сметка за Етап I в I. БФК клон I в участъка от РШ4 до РШ 13 - съществуваща, включително Връзка 1 и участъка от РШ28 съществуваща до РШ10, в позиция 2. се предвижда Доставка на тръби за дренаж ф160 с количество 300 м. Никъде в КС не е предвиден монтажа на същите.

Моля Възложителят да укаже къде да включим монтажа на дренажните тръби.

ОТГОВОР 1: Вместо "доставка на дренажни тръби ф160" да се чете "доставка на дренажни тръби ф160 и монтаж в строителния изкоп за БФК на ниво под канализационната тръба".

ВЪПРОС 2: Във файл "Работна скица-баланс на земните маси улици" са отчетени следните стойности:

Площ - 45 901,96 м²;

Изкоп - 88 706, 66 м³;

Насип - 20 722, 18 м³;

Баланс - 67 984,48 м³.

Обем за насипване под водна площ: 5 950,50 м³

Баланс след насипване на водна площ - 62 033, 98 м³.

Моля Възложителят да поясни какво е предвидил за оставащите земните маси (62 033,98 м³), ще се извозват на указаното от Община Бургас депо за земни маси или друго.

ОТГОВОР 2: Балансът на земните маси за територията на индустриалния парк е положителен, т.е. има излишък на земни маси, по смисъла на което всички излишни земни маси в настоящата поръчка следва да се извозват на общинско депо.

Възложител:

Стамен Стамов

Изпълнителен директор

на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД

