

PDF Eraser Free

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, Обединение „Водоканал – Торкрет“ ДЗЗД,
(наименование на участника)

представяван от Веска Т. а Костова – Упълномощен представител
адрес гр.Бургас, бул.Мария Луиза №59, телефон 0888 506 995, факс
електронна поща office@vodokanalstroy.com, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за
събиране на оферти с обява и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на
Техническата спецификация и документацията по обществена поръчка с предмет: **“Улични ВиК
мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас – Етап I - Битов канал РР
DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал РР DN/ID 400, РР DN/ID 500, РР DN/ID 600, РР
DN/ID 800 с обща дължина 435м”**, като с настоящото, Ви представяме нашето техническо
предложение за участие в обществената поръчка и правим следните обвързващи предложения за
изпълнението й:

Прилагаме следните приложения:

I. Предлагаме следния персонал, на който е възложено изпълнението на поръчката:

Трите имена	Позиция	Професионален опит в управлението на успешно завършени инфраструктурни обекти, представляващи обект четвърта група, трета или по- висока категория, съгласно Наредба №1/30.07.2003 г. (да се посочи място и период на придобиване на опита)	Брой обекти за управление на успешно завършени инфраструктурни обекти, представляващи обект четвърта група, трета или по- висока категория, съгласно Наредба №1/30.07.2003 г.
инж.Димитър] Костов	„Ръководител екип: Строителен инженер, или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава)“	Магистър инженер ВиК с диплома Серия В81 №006316 издадена от Висш институт по архитектура и строителство, гр.София на 26/12/1985 година. Изпълнявал длъжността инженер ВиК във фирма ЕТ „Водоканалстрой“ от 1992 до 1997. Управител и обектов ръководител във фирма „Водоканалстрой“ ООД от 1997 година до 2017 година. Ръководител на следните обекти: “Външни ВиК Връзки за многофункционален търговско развлекателен комплекс в имот с	Ръководител на следните обекти, общо 6 броя: 1.“Външни ВиК Връзки за многофункционален търговско развлекателен комплекс в имот с идентификатор 07079.604.60 по КК на гр.Бургас – УПИ I – 25, кв.53, по плана на Промислена зона „Север“, гр.Бургас“ 2. Улична водопроводна и канализационна мрежа обслужваща имоти, попадащи на територията на „Индустиален и логистичен парк – Бургас“ АД – ЕТАП II.1 и

идентификатор
07079.604.60 по КК на
гр.Бургас – УПИ I – 25,
кв.53, по плана на
Промислена зона
„Север“, гр.Бургас,
включващ –
Дъждовен
канализационен
колектор, бетоново
сечение 2,40/2,40м с
проводимост 12м³/сек и
обща дължина 142 метра
Питеен водопровод ф225
с дължина 290 метра
Промислен водопровод
ф160 с дължина 270
метра
Битова канализация ф300
с дължина 270 метра
Дъждовна канализация
ф800 с дължина 370
метра
Преминаване чрез
хоризонтални сондажи
под ж.п. линии 4 броя x
37 метра
Преминаване чрез
хоризонтални сондажи
под ул.Одрин 3 броя x 30
метра.
Стойност на изпълнените
работи 900 000,00 лева
без ДДС. Обектът е
изпълнен за периода от
06/10/2011 година до
07/12/2011 година.
„Строителство на
улична дъждовна
канализация КЛОН 6
от ПП тръби с обща
дължина 202.0м от РШЗ
до „Заустване 3“, СКО
за УПИ IV-428 и
заустващо съоръжение
при „Заустване №3“ в
Промислена зона
„Север“, гр.Бургас,
включващ:
Дъждовна канализация
ф800 с дължина 175
метра
Дъждовен отводнителен
канал от бетонови
елементи 1500/920 с
дължина 37 метра и
изграждане на заустване
в езеро Вая. Стойност на
изпълнените работи
255 954,43 лева без ДДС.
Обектът е изпълнен за
периода от 03/07/2015 до
10/12/2015 година.
„Изграждане на нов
дъждоотливен колектор
№1А – Пристанище
Бургас“, включващ: -
Изграждане на
отводнителен колектор
1А на територията на
Пристанище Бургас от
коритообразни елементи
КЕ 210/90 с обща
дължина 160 метра.
Изграждане на пет броя
монолитни шахти и

ЕТАП II.1а -
„Строителство на
улична дъждовна
канализация КЛОН 6 от
ПП тръби с обща
дължина 202.0м от РШЗ
до „Заустване 3“, СКО за
УПИ IV-428 и заустващо
съоръжение при
„Заустване №3“ в
Промислена зона
„Север“, гр.Бургас

3. „Изграждане на нов
дъждоотливен колектор
№1А – Пристанище
Бургас”

4. „Рехабилитация на
дъждовен преливник на
8-мо корабно място –
терминал Бургас Изток
I”

5. „Инженеринг
(проектиране и
строителство) за обект:
„Изграждане на
отводнителни канали за
предотвратяване
наводненията в кв.
Долно Езерово и кв.
Лозово“ – Първи етап:
Отводняване района
около ж.п. подлез при СО
„МАТ“, гр. Бургас“

6. „Инженеринг
(проектиране,
строителство и авторски
надзор) за обект
„Индустиален и
логистичен парк – Бургас
– Етап II – Улична ВиК
мрежа“

заустване на колектора в Черно море.
Стойност на изпълнените работи 237 130,26 лева без ДДС. Обектът е изпълнен за периода от 26/09/2016 до 23/01/2017 година.

„Рехабилитация на дъждовен преливник на 8-мо корабно място – терминал Бургас Изток I“, включващ:

- Направа на сглобяем колектор от бетонови елементи KE 120/120 между преходна шахта и шахта №1 с дължина 5 метра.
- Направа на монолитен отливен канал с размери 150/90 и дължина 3,80 метра.
- Направа на хоризонтален сондаж ф 1400 с монтаж на стоманени обсадни тръби ф1420/16 и монтаж на работна тръба от ПП с диаметър ф1200 с дължина 22,00 метра.
- Изпълнение на монолитна преходна шахта – 1 брой.
- Изпълнение на монолитна Шахта №1 – 1 брой.

- Направа на Савачна шахта включваща 5 метра отливен колектор от бетонови елементи 2хKE120/60/225.

Стойност на изпълнените работи 349 949,40 лева без ДДС. Обектът е изпълнен за периода от 20/07/2015 до 30/10/2015 година.

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект:

„Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.

Долно Езерово и кв. Лозово“ – Първи етап: Отводняване района около ж.п. подлез при СО „МАТ“, гр. Бургас“,

- включващ:
- Подетап 1.1 – Земен канал, включващ земенасипна корекция с дължина 645,70 метра, входно съоръжение и пресичане на път за КПС.
 - Подетап 1.4.1 – Гравитачен канал от край сондаж до заустване на отводнителен колектор в езеро Вая, включващ участък със сечение Б1200/1200 и дължина 12,40 метра, участък със сечение 2 х Б1550/1200 и

дължина 54,50 метра, участък със сечение 2 х Б1520/1840 и дължина 281,50 метра, участък със стоманобетонени кахони 2000/2000 и дължина 19,30 метра, рехабилитация на съществуващ отводнителен колектор Б 1000 с дължина 510 метра, почистване на съществуващ открит земен канал с дължина 258,20 метра, савачна шахта и заустване на колектора в езеро Вая.

- Подетап 1.4.2 – Отводняване на транспортен надлез, включващ канал за отводняване на подлеза от атмосферни води със сечение Б 1200/600 с дъждоприемна решетка с дължина 47 метра, отводняване на подлеза от атмосферни води Б 1200/600 с бетонов капак и дължина 38,50 метра. Стойност на изпълнените работи 1 662 820,91 лева без ДДС. Обектът е изпълнен за периода от 28/10/2015 до 08/10/2016 година.

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Индустириален и логистичен парк – Бургас – Етап II – Улична ВиК мрежа“, включващ:

- Отводнителен колектор от стоманобетонени елементи Б 152/184 с обща дължина 496 метра. Стойност на изпълнените работи 1 075 453,72 лева без ДДС. Обектът е изпълнен за периода от 28/06/2016 до 21/12/2016 година.

Трите имена	Позиция	Професионален опит като Координатор по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строителни обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. на ВиК обекти (да се посочи място и период на	Брой години като Координатор по безопасност и здраве при изпълнението на строителни обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. на ВиК обекти
-------------	---------	--	---

PDF Eraser Free		придобиване на опита)	
Златин А ; Атанасов	„Координатор по безопасност и здраве: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно”	Специалист строителен техник с диплома Серия ВМ- 02 №0001229, издадена от Техникум по строителство, гр.Бургас през 2002година, с Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба №2 за „Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ с №0435 от 2008 година, издадено от Бизнес център „Информа интелект“, гр.София. Изпълнявал длъжността координатор по безопасност и здраве във фирма „Водоканалстрой“ ООД за периода от 03/01/2008 година до 10/05/2017 година.	9 години – Изпълнявал длъжността координатор по безопасност и здраве във всички обекти на фирма „Водоканалстрой“ ООД за периода от 03/01/2008 година до 10/05/2017 година.

Трите имена	Позиция	Професионален опит като Технически ръководител при изпълнението на успешно завършени строителни обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. на ВиК обекти (да се посочи място и период на придобиване на опита)	Брой обекти като Технически ръководител при изпълнението на успешно завършени строителни обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. на ВиК обекти
-------------	---------	--	--

Георги

Ташев

**„Технически
ръководител:**
професионална
квалификация,
отговаряща на
изискванията на чл.
163а, ал. 4 от ЗУТ
или еквивалентна“

Специалист
строителен техник
Водно строителство с
диплома Серия А-80
№001845, издадена от
Техникум по
строителство,
гр.Бургас през 1981
година. Изпълнявал
длъжността
строителен техник във
фирма
„Водоканалстрой“
ООД за периода от
2006 до 2017 година.
Технически
ръководител на
следните обекти:

**“Външни ВиК
Връзки за
многофункционален
търговско
развлекателен
комплекс в имот с
идентификатор
07079.604.60 по КК
на гр.Бургас – УПИ I
– 25, кв.53, по плана
на Промислена зона
„Север“, гр.Бургас,
включващ –
Дъждовен
канализационен
колектор, бетоново
сечение 2,40/2,40м с
проводимост 12м³/сек
и обща дължина 142
метра
Питеен водопровод
ф225 с дължина 290
метра
Промислен
водопровод ф160 с
дължина 270 метра
Битова канализация
ф300 с дължина 270
метра
Дъждовна
канализация ф800 с
дължина 370 метра
Преминаване чрез
хоризонтални
сондажи под ж.п.
линии 4 броя x 37
метра
Преминаване чрез
хоризонтални
сондажи под
ул.Одрин 3 броя x 30
метра.
Стойност на
изпълнените работи
900 000,00 лева без
ДДС. Обектът е
изпълнен за периода
от 06/10/2011 година
до 07/12/2011 година.**

Технически
ръководител на
следните обекти,
общо 4 броя:

- 1. “Външни ВиК
Връзки за
многофункционален
търговско
развлекателен
комплекс в имот с
идентификатор
07079.604.60 по КК
на гр.Бургас – УПИ
I – 25, кв.53, по
плана на
Промислена зона
„Север“, гр.Бургас**
- 2. „Рехабилитация
на дъждовен
преливник на 8-мо
корабно място –
терминал Бургас
Изток I“**
- 3. „Инженеринг
(проектиране и
строителство) за
обект: „Изграждане
на отводнителни
канали за
предотвратяване
наводненията в кв.
Долно Езерово и кв.
Лозово“ – Първи
етап: Отводняване
района около ж.п.
подлез при СО
„МАТ“, гр. Бургас“**
- 4. „Инженеринг
(проектиране,
строителство и
авторски надзор) за
обект
„Индустиален и
логистичен парк –
Бургас – Етап II –
Улична ВиК мрежа“**

„Рехабилитация на дъждовен преливник на 8-мо корабно място – терминал Бургас Изток I“, включващ:

- Направа на сглобяем колектор от бетонови елементи КЕ 120/120 между преходна шахта и шахта №1 с дължина 5 метра.
 - Направа на монолитен отливен канал с размери 150/90 и дължина 3,80 метра.
 - Направа на хоризонтален сондаж ф 1400 с монтаж на стоманени обсадни тръби ф1420/16 и монтаж на работна тръба от ПП с диаметър ф1200 с дължина 22,00 метра.
 - Изпълнение на монолитна преходна шахта – 1 брой.
 - Изпълнение на монолитна Шахта №1 – 1 брой.
 - Направа на Савачна шахта включваща 5 метра отливен колектор от бетонови елементи 2хКЕ120/60/225.
- Стойност на изпълнените работи 349 949,40 лева без ДДС. Обектът е изпълнен за периода от 20/07/2015 до 30/10/2015 година.

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: „Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно Езерово и кв. Лозово“ – Първи етап: Отводняване района около ж.п. подлез при СО „МАТ“, гр. Бургас“, включващ:

- Подетап 1.1 – Земен канал, включващ земенасипна корекция с дължина 645,70 метра, входно съоръжение и

пресичане на път за
КПС.

- Подетап 1.4.1 –

Гравитачен канал от
край сондаж до
заустване на
отводнителен
колектор в езеро Вая,
включващ участък със
сечение Б1200/1200 и
дължина 12,40 метра,
участък със сечение 2
х Б1550/1200 и
дължина 54,50 метра,
участък със сечение 2
х Б1520/1840 и
дължина 281,50 метра,
участък със
стоманобетонени
кахони 2000/2000 и
дължина 19.30 метра,
реhabилитация на
съществуващ
отводнителен
колектор Б 1000 с
дължина 510 метра,
почистване на
съществуващ открит
земен канал с
дължина 258,20 метра,
савачна шахта и
заустване на
колектора в езеро Вая.

- Подетап 1.4.2 –

Отводняване на
транспортен надлез,
включващ канал за
отводняване на
подлеза от
атмосферни води със
сечение Б 1200/600 с
дъждоприемна
решетка с дължина 47
метра, отводняване на
подлеза от
атмосферни води Б
1200/600 с бетонов
капак и дължина 38,50
метра.

Стойност на
изпълнените работи 1
662 820,91 лева без
ДДС. Обектът е
изпълнен за периода
от 28/10/2015 до
08/10/2016 година.

„Инженеринг
(проектиране,
строителство и
авторски надзор) за
обект

„Индустиален и
логистичен парк –
Бургас – Етап II –
Улична ВиК мрежа“,
включващ:

- Отводнителен
колектор от
стоманобетонени
елементи Б 152/184 с
обща дължина 496
метра.
Стойност на
изпълнените работи 1
075 453,72 лева без
ДДС. Обектът е
изпълнен за периода
от 28/06/2016 до
21/12/2016 година.

II. Подобен Линеен график за видове СМР – със съдържание в съответствие с изискванията на Указания за изготвяне на офертата.

III. Работна програма за изпълнение на строителството – със съдържание в съответствие с изискванията на Указания за изготвяне на офертата.

IV. Предлагаме 15 (петнадесет) години гаранционен срок /по предложение на участника/ **за целия обект**, представляващ предложен срок за гаранционно поддържане на целия обект, включително доставените съоръжения и оборудване.

****Забележка: Минимално предложеният от участника срок, следва да съответства на минимално предвиденият в чл. 20, ал. 4, т. 7 и т. 11 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.***

Предложеният от участника гаранционен срок за строителните дейности следва да бъде цяло число!

Прилагаме План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

V. Срок за изпълнение на строителството: 30 (тридесет) календарни дни /по предложение на участника в календарни дни/, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Указание: Сумарно за дейностите, включени в обхвата на поръчката, срокът следва да бъде не по-кратък от 30 календарни дни и не по- дълъг от 120 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосоченият такъв.

Участниците, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата от 6 (шест) календарни месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с държавни осигуровки, плащане на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на поръчката без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

Задължаваме се да осигурим за целия срок на договора персонал, който ще изпълнява поръчката и/или членове на ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението.

Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приложения:

1. Доказателства за опита на лицата в конкретното строителство, описани по-горе в Раздел I, като референция, копие от трудова книжка или друг еквивалентен документ, от който е виден опита на лицето.

2. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Подробен Линеен график за видове СМР.

4. Работна програма за изпълнение на строителството.

6. Документ за упълномощаване (*приложимо, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника*)

****Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствието с техническите и функционални изисквания на възложителя.***

Забележка: В случай, че е приложимо, участниците могат към настоящото техническо предложение да приложат декларация (свободен текст) с посочена информация, която следва да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

18/06/2018 г.

Веска Костова

Упълномощен пръ

Обединение „Водоканал – Горкопел”